

À
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do Edital em referência, seus anexos e apensos, com os quais concordamos, vimos apresentar a nossa Proposta, de conformidade com as condições estabelecidas no referido Edital. O (s) Adendo (s) no (s) foi (ram) recebido (s), incorporado (s) ao Edital e levado (s) em consideração quando da preparação da nossa proposta.

- 1. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DA CÂMARA MUNICIPAL,** conforme descrições a seguir:
- 2. Prazo de entrega:** O prazo previsto para a execução dos serviços será de 2 (dois) mês, contados da emissão da Ordem de Serviço
- 3. Prazo de validade da proposta:** 30 (trinta) dias
- 4. Valor total e irrevogável:** R\$ 32.510,81(Trinta e dois mil e quinhentos e dez reais e oitenta e um centavos). Obrigamo-nos, caso seja adjudicado o objeto da licitação em causa, a comparecer na data, horário e local estabelecidos pelo **Câmara Municipal de Buriticupu - MA**, para se proceder à assinatura do Contrato.

Atenciosamente,

Buriticupu – MA, 01 de março de 2022.

Anderson Wesley Lima Matos

Anderson Wesley Lima Matos
Sócio/Proprietário
Rg. 158878220001 ssp/ma

LIMA MATOS IRMÃOS LTDA - ME
Anderson W. L. Matos
Sócio/Proprietário

À
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

A Empresa apresenta, a seguir, os dados de (Nome completo da empresa) seu (s) representante (s) legal (is) para assinatura do eventual contrato:

NOME (S): ANDERSON WESLEY LIMA MATOS
CARGO (S): SOCIO PROPRIETARIO
NACIONALIDADE (S): BRASILEIRO **ESTADO CIVIL: SOLTEIRO**
PROFISSÃO: EMPRESARIO **RG: 15887822001 SSP/MA** **CPF: 717.129.333-53**

Confirmamos, a seguir, os dados da empresa para efeito do eventual CONTRATO:

RAZÃO SOCIAL: LIMA MATOS IRMÃOS LTDA - ME
CNPJ Nº 10.628.406/0001-77 **FONE: (98) 98277-9280**
ENDEREÇO COMERCIAL: AV. DANIEL DE LA TOUCHE Nº 987, TORRE 01 SALA 807 COHAMA- SÃO LUIS -MA
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:
Rua/Av.: DANIEL DE LA TOUCHE **Nº: 987** **BAIRRO: COHAMA**
Município: SÃO LUIS **Estado: MA** **CEP.: 65074-115**
Conta Corrente 37.159-9 **Cód. Agência: 3650-1** **Banco: Banco do Brasil**

Declaramos que os dados são de nossa inteira responsabilidade e responderemos, na forma da Lei, por qualquer prejuízo decorrente de falsidade de informações.

Buriticupu – MA, 01 de março de 2022.

Anderson Wesley Lima Matos

Anderson Wesley Lima Matos
Sócio/Proprietário
Rg. 158878220001 ssp/ma

LIMA MATOS IRMÃOS LTDA - ME
Anderson W. L. Matos
Sócio / Proprietário



SERVIÇOS E LOCAÇÕES
LINA MATOS IRMÃOS LTDA - ME
CNPJ: 10.628.406/0001-77

À
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Obra: EXECUÇÃO OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL
Bancos: SINAPI - 07/2021 - 25,0%
B.D.I.: Não Desonerado:

Item	Descrição	Total Por Etapa	Encargos Sociais		
			15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
2	REFORÇO ESTRUTURAL	2.650,62	2.650,62		
3	PINTURAS	100,00%	30,00%	40,00%	30,00%
4	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	23.141,56	6.942,47	9.256,62	6.942,47
5	LIMPEZA	100,00%	30,00%	30,00%	70,00%
		5.250,96		1.575,29	3.675,67
		100,00%	100,00%		
		1.260,47	1.260,47		
		100,00%			
			33,38%	33,32%	33,3%
Porcentagem					
Custo		10.853,56	10.831,91	10.825,34	
Porcentagem Acumulado		33,38%	66,7%	100,0%	
Custo Acumulado		10.853,55	21.685,47	32.510,81	

Buriticupu - MA, 01 de março de 2022.

Handwritten signature: Jefferson Wesley Lima

LINA MATOS IRMÃOS LTDA - ME
CNPJ: 10.628.406/0001-77
Arteson W. L. Matos

Aracy M. M. Silva Castro
Engo Civil
CREA/MA 6493/D



Obra
EXECUÇÃO OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL

Bancos
SINAPI - 07/2021 -
Maranhão
ORSE - 06/2021 - Sergipe

B.D.I.
25,0%

Orçamento Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.650,62	8,15 %
1.1	51 ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	6	353,42	441,77	2.650,62	8,15 %
2		REFORÇO ESTRUTURAL					23.141,56	71,18 %
2.1	95954 SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA VIGAS DO REFORÇO ESTRUTURAL, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	3,2	2.353,47	2.941,83	9.413,85	28,96 %
2.2	95953 SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA PILARES E SAPATAS DO REFORÇO ESTRUTURAL, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	2	3.283,84	4.104,80	8.209,60	25,25 %
2.3	87795 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	33	60,58	75,72	2.498,76	7,69 %
2.4	87522 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014	m²	18	71,24	89,05	1.602,90	4,93 %
2.5	94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	21	53,96	67,45	1.416,45	4,36 %
3		PINTURAS					5.250,96	16,15 %
3.1	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	132	12,56	15,70	2.072,40	6,37 %
3.2	96135 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	132	19,27	24,08	3.178,56	9,78 %
4		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					1.260,47	3,88 %
4.1	102609 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	1.008,38	1.260,47	1.260,47	3,88 %
5		LIMPEZA					207,20	0,64 %
5.1	99814 SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	129,5	1,28	1,60	207,20	0,64 %

Total sem BDI 26.009,62
Total do BDI 6.501,19
Total Geral 32.510,81

Buriticupu - MA, 01 de março de 2022.

Anderson Wesley Lima MATOS
LIMA MATOS IRMÃOS LTDA - ME
Anderson W. L. Matos
Sócio/Proprietário

Aracy M. M. Silva Castro
Engo Civil
CREA/MA 6493/D

Obra
EXECUÇÃO OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL

Bancos
SINAPI - 07/2021 - Maranhão
ORSE - 06/2021 - Sergipe

B.D.I.
25,0%
Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,54%
Mensalista: 72,97%

Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
95954 SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA VIGAS DO REFORÇO ESTRUTURAL, FCK = 25 MPa. AF_01/2017	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	m³	3,2	2.941,83	9.413,85	28,96	28,96
95953 SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA PILARES E SAPATAS DO REFORÇO ESTRUTURAL, FCK = 25 MPa. AF_01/2017	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	m³	2,0	4.104,80	8.209,60	25,25	54,21
96135 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. DUAS DEMÃOIS. AF_05/2017	PINT - PINTURAS	m²	132,0	24,08	3.178,56	9,78	63,98
51 ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	6,0	441,77	2.650,62	8,15	72,14
87795 SINAPI	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	33,0	75,72	2.498,76	7,69	79,82
88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	132,0	15,70	2.072,40	6,37	86,20
87522 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	18,0	89,05	1.602,90	4,93	91,13
94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°. COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	21,0	67,45	1.416,45	4,36	95,49
102609 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	1.260,47	1.260,47	3,88	99,36
99814 SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	129,5	1,60	207,20	0,64	100,00

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

26.009,62
6.501,19
32.510,81

Buriticipu - MA, 01 de março de 2022.

Handwritten signature and stamp:
LIMA MATOS IRMÃOS LTDA ME
Arquiteta M. T. Martins
CNPJ: 16.628.446/0001-77

Handwritten signature and stamp:
Arquilo M. M. Silva Castro
Engo Civil
CREAM/MA 64931D



Obra
EXECUÇÃO OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL

Bancos
SINAPI - 07/2021 - Maranhão
ORSE - 06/2021 - Sergipe

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,54%
Mensalista: 72,97%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.650,62	8,15 %
2	REFORÇO ESTRUTURAL	23.141,56	71,18 %
3	PINTURAS	5.250,96	16,15 %
4	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	1.260,47	3,88 %
5	LIMPEZA	207,20	0,64 %

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

26.009,62
6.501,19
32.510,81

Buritcupu - MA, 01 de março de 2022.

André com o projeto final - mares
LEI Nº 11.733/2008
ARACI M. T. MATEOS
Socios
Gestor(a) Social

Aracy M. M. Silva Castro
Aracy M. M. Silva Castro
Engº Civil
6493/D
CREA/MA





Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1430000				
Auxiliar								14,31	2,04	
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5710000		20,31	11,59	
Auxiliar										
Insumo	00004056	SINAPI	EM PROCESSO DE DESATIVACAO/MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR	Material	GL	0,2440000		22,92	5,59	
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,1000000		0,50	0,05	
				MO sem LS =>		5,16	LS =>	5,96	MO com LS =>	11,12
				Valor do BDI =>		4,81			Valor com BDI =>	24,08
						Quant. =>	132,0000000	Preço Total =>	3.178,56	

4			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						1.260,47	
4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit			Total	
Composição	102609 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	1.008,38			1.008,38	
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2686000	13,99			3,75	
Auxiliar										
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2686000	18,84			5,06	
Auxiliar										
Insumo	00034640 SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	999,57			999,57	
				MO sem LS =>		3,53	LS =>	4,07	MO com LS =>	7,60
				Valor do BDI =>		252,09			Valor com BDI =>	1.260,47
						Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	1.260,47	

5			LIMPEZA						207,20	
5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit			Total	
Composição	99814 SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	1,28			1,28	
Composição	99833 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0150000	1,33			0,01	
Auxiliar										
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0890000	14,31			1,27	
Auxiliar										
				MO sem LS =>		0,48	LS =>	0,56	MO com LS =>	1,04
				Valor do BDI =>		0,32			Valor com BDI =>	1,60
						Quant. =>	129,5000000	Preço Total =>	207,20	


Total sem BDI 26.009,62
Total do BDI 6.501,19
Total Geral 32.510,81

Buriticupu - MA, 01 de março de 2022.

Anderson Wesley Lima

LIMA MATEOS IRMÃOS LTDA - ME
Anderson W. L. Mateos
Sócio / Proprietário

Aracy M. M. Silva Castro
Engo Civil
CREA/MA 6493/D



Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,37

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,90	0,90	
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	1,2500000	0,72	0,90	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,22			Valor com BDI =>	1,12

Total sem BDI 26.009,62
Total do BDI 6.501,19
Total Geral 32.510,81

Anderson Wesley Lima

Buriticupu - MA, 01 de março de 2022.

LIMA MATOS IRMÃOS LTDA - ME
Anderson W. L. Matos
Sócio / Proprietário

Aracy M. M. Silva Castro
Engo Civil
CREA/MA 6493/D